

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość netto
	Kosztorys	Kosztorys				
1	Element	Przyłącz energetyczny				
1.1	KNNR 5/701/2	Kopanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III	m3	72		
1.2	KNNR 5/706/1	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,4 m	m	225		
1.3	KNNR 5/707/2 (1)	Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel do 1,0 kg/m, przykrycie folią	m	225		
1.4	KNNR 5/705/1	Ułożenie rur osłonowych PVC do Fi 140 mm	m	42		
1.5	KNNR 5/702/2	Zasypanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III	m3	72		
1.6	KNNR 5/1209/11 (1)	Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w betonie, długość przebiccia do 30 cm, Fi 25 mm	otwór	2		
1.7	KNNR 5/726/10	Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, kabel 4-żyłowy, do 35 mm ² (analogia)	szt	12		
1.8	KNNR 5/1303/3	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 3-fazowy, pomiar pierwszy	pomiar	1		
1.9	KNNR 5/114/8	Przepusty rurowe hermetyczne, w ścianie, dla rur do Fi 36 mm	szt	2		
1.10	KNNR 5/405/6	Skrzynki i rozdzielnie skrzynkowe wraz z konstrukcją, mocowanie przez przykręcenie, masa do 10 kg - EKPE 130T	szt	1		
1.11	KNNR 5/728/3	Główce małogabarytowe na kablach na napięcie do 30kV, kabel 3-żyłowy, do 35 mm ² (analogia)	szt	1		
1.12	KNNR 5/406/2	Aparaty elektryczne, masa do 5,0 kg - rozłącznik bezpiecznikowy LST 160/00/3-F	szt	1		
1.13	KNNR 5/406/1	Aparaty elektryczne, masa do 2,5 kg - złączka ZWAV-V120	szt	1		
1.14	KNNR 5/202/3 (1)	Przewody izolowane 1-żyłowe układane w gotowych korytkach, przekrój, LgY 25 mm ² (analogia)	m	8		
1.15	KNNR 5/1204/3	Montaż końcówek kablowych, zaciskanie, przekrój żył do 50 mm ²	szt	8		
1.16	KNNR 5/405/6	Skrzynki i rozdzielnie skrzynkowe wraz z konstrukcją, mocowanie przez przykręcenie, masa do 10 kg - EKPE 130T	szt	1		
1.17	KNNR 5/405/7	Skrzynki i rozdzielnie skrzynkowe wraz z konstrukcją, mocowanie przez przykręcenie, masa do 20 kg - EKPE AM 2X12	szt	1		
1.18	KNNR 5/406/2	Aparaty elektryczne, masa do 5,0 kg - rozłącznik bezpiecznikowy LST 160/00/3-F	szt	1		
1.19	KNNR 5/406/1	Aparaty elektryczne, masa do 2,5 kg - złączka ZWAV-V120	szt	1		
1.20	KNNR 403/908/1	Montaż dławików z zadławieniem przewodów, dławik z tworzyw sztucznych - dławik GPA M12	szt	5		
1.21	KNNR 5/202/3 (1)	Przewody izolowane 1-żyłowe układane w gotowych korytkach, przekrój, 25 mm ² (analogia)	m	8		
1.22	KNNR 5/1204/3	Montaż końcówek kablowych, zaciskanie, przekrój żył do 50 mm ²	szt	8		
1.23	KNNR 5/407/4 (1)	Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy, 3(4)-biegunowy - FR303 80A	szt	1		
1.24	KNNR 5/407/4 (1)	Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy, - wyłącznik różnicowo prądowy P304 63/0,03A	szt	2		
1.25	KNNR 5/407/2	Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, wyłącznik nadprądowy, 3 biegunowy S303 C63A	szt	1		
1.26	KNNR 5/407/1	Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, wyłącznik nadprądowy, 1 biegunowy S301 B16A, S301 B10A	szt	4		
1.27	KNNR 5/103/2 (1)	Rury winidurowe układane n.t., podłoże betonowe, Fi 25	m	15		
1.28	KNNR 5/203/1	Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój do 7,5 mm ²	m	9		
1.29	KNNR 5/203/2	Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój do 12,5 mm ²	m	6		
1.30	KNNR 5/301/3	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, kołki plastikowe osadzone w betonie	szt	3		
1.31	Kalkulacja własna	Przeprowadzenie pomiarów elektrycznych	kpl	1		
Razem Przyłącz energetyczny						
Razem kosztorys						
Wartość kosztorysu netto						