

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość netto
	Kosztorys	Przedmiar robót				
1	Element	Wymiana pokrycia dachowego o pow. 140 m2 wraz z wykonaniem konstrukcji więźby dachowej mocowanej w wieńcu żelbetowym. Montaż rynien dachowych oraz rur spustowych. Renowcja ścian południowej i zachodniej budynku, uzupełnienie ubytków w ścianach oraz docieplenie styropianem 10 cm wraz z zatopieniem siatki. Wymiana wolnostojącego komina co. Montaż 2 lamp zewnętrznych LED z doprowadzeniem zasilania.				
1.1		Roboty rozbiórkowe elementów blaszanych np. okapów, kołnierzy itp. nie nadających się do użytku	m2	15,000		
1.2		Rozbiórka pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku	m2	126,000		
1.3		Rozebranie murów z cegły oraz stropów żelbetowych	m3	5,000		
1.4		Rozebranie i wymurowanie komina wolnostojącego z wkładem ceramicznym i izolacją	kpl	1,000		
1.5		Wykonanie wieńca żelbetowego	m3	3,000		
1.6		Ułożenie murłat o przekroju 180 cm2 w konstrukcji dachowej z tarcicy nasyconej	m3	1,800		
1.7		Wykonanie więźby dachowej z tarcicy nasyconej o rozpiętości 7,5m o układzie krokwiowym. Ołaczenie połaci dachowych łątami 38x50 mm w rozstawie ponad 24 cm. Impregnacja, przycięcie kontrłat oraz łąt.	m2	135,000		
1.8		Montaż desek czołowych	mb	32,000		
1.9		Pokrycie dachu blachą powlekaną trapezową grubości 0,55 mm na łątach (kolor analogia do dachu przylegającego)	m2	135,000		
1.10		Montaż gąsiorów dachowych z blachy powlekanej	mb	10,000		
1.11		Obróbki blacharskie blachą powlekaną desek czołowych oraz bocznych o szerokości ponad 25cm	m2	22,000		
1.12		Przygotowanie konstrukcji do podwieszenia podsufitki wraz z ułożeniem podsufitki z blachy powlekanej.	m2	17,000		
1.13		Montaż rynien dachowych PCV półokrągłych o średnicy 15 cm oraz rur spustowych PVC o średnicy 11 cm.	mb	40,000		
1.14		Okładanie (szpałdowanie) ścian ceglami grubości 1/4 cegły.	m2	20,000		
1.15		Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych	m2	40,000		
1.16		Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekko-mokrą przez jednokrotne gruntowanie preparatem wzmacniającym CT17. Docieplenie styropianem gr. 10 cm i podwójną warstwą siatki ścian pełnych z otworami o powierzchni z fakturą grysową. Ochrona narożników kątownikiem metalowym.	m2	110,000		
1.17		Wymiana okna na PVC w pomieszczeniu kotłowni	szt	1,000		
1.18		Przygotowanie podłoża pod wylewkę - skucie starej warstwy, wyizolowanie i wykonanie wylewki gr. 5 cm w pomieszczeniu garażowym o wymiarach 12,50 dt x 6,50 szer. Wykonanie powłoki epoksydowej w celu utwardzenia wylewki.	szt	1,000		
1.19		Gruntowanie ścian pod wyprawę elewacyjną	m2	110,000		
1.20		Montaż 2 lamp LED zewnętrznych na wysięgniku na elewacji zewnętrznej wraz z doprowadzeniem zasilania oraz wyłącznikiem czasowym.	szt	2,000		
Razem Wymiana pokrycia dachowego o pow. 140 m2 wraz z wykonaniem konstrukcji więźby dachowej mocowanej w wieńcu żelbetowym. Montaż rynien dachowych oraz rur spustowych. Renowcja ścian południowej i zachodniej budynku, uzupełnienie ubytków w ścianach oraz docieplenie styropianem 10 cm wraz z zatopieniem siatki. Wymiana wolnostojącego komina co. Montaż 2 lamp zewnętrznych LED z doprowadzeniem zasilania.						
						Razem kosztorys Wartość kosztorysu netto